



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH- PA

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO

MEMORIAL DESCRITIVO

BANNACH 2022



MEMORIAL DESCRITIVO

1- APRESENTAÇÃO

Este Projeto prevê a Revitalização da Praça da Bíblia composto por quiosques, palco, WC, Chafariz, estacionamento, área verde iluminação e passarelas No Projeto está contido de Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo, Especificações, Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural e Complementares e demais anexos.

2- CONCEPÇÃO DO PROJETO

O Escopo dos Serviços de Revitalização da Praça da Bíblia, consistem basicamente na Demolição da Praça existente que será executada previamente pela Prefeitura Municipal de Bannach com bota fora dos entulhos, na Construção de uma Lanchonete com dois Quiosques na construção de Palco, Chafariz, estacionamento em Blokret, Construção de Passarelas , Iluminação e Plantio de Grama . As árvores existentes serão mantidas..

LOCALIZAÇÃO

A Praça está localizada na sede do município de Bannach-PA. A região que será beneficiado com a Revitalização da Praça é está localizada na zona central de Bannach, em área potencialmente residencial

Figura 1- Vista Superior



A obra será executada de acordo com as orientações definidos pelos técnicos da Prefeitura Municipal de BANNACH-PA.

3- DESCRIÇÃO

Generalidades.

O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários a da obra de Revitalização da Praça da Bíblia , no município de Bannach composto, com serviços de Serviços Iniciais, Mobilização e Desmobilização, Administração Local da Obra, Instalação de Canteiro e

barracão de obra, Drenagem, Serviço de Terraplenagem, Pavimentação, Lanchonete, Palco de Eventos, Chafariz, Diversos e Instalações Elétricas,

Todos os Serviços estão descritos nas Especificações Técnicas.

1- SERVIÇOS INICIAIS

Os serviços iniciais são basicamente os serviços Placa da obra, .

2- MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

Os serviços de mobilização e desmobilização consistem na mobilização e desmobilização de materiais, pessoal e equipamentos para a execução da obra.

3- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Consiste na disponibilização de engenheiro, encarregado e almoxarife para o gerenciamento local da obra.

4- INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA

Consiste nos serviços de instalação do canteiro com construção de barracão de obra, sanitário e instalação provisória de água e luz.

5- DRENAGEM

Os serviços de drenagem consistem basicamente na implantação de guia (meio fio) ao longo da praça nas duas laterais e no confinamento dos canteiros para direcionamento das águas pluviais.

6- SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

Consiste nos serviços de regularização da área da Praça.

7- PAVIMENTAÇÃO

Consiste na carga e transporte do colchão de areia e na execução de piso intertravado e= 6 cm com bloco retangular no corpo da praça e blokret no estacionamento e execução de piso tátil.

..

8- LANCHONETE

Consiste basicamente na execução de Lanchonete com dois quiosques. e Wc.

9- PALCO DE EVENTOS

Consiste basicamente na execução Palco Coberto para Eventos.

10-CHAFARIZ

Os Serviços de Implantação de Chafariz consiste na Implantação de Chafariz com 24 Jatos parabólicos e 24 refletores.

11-DIVERSOS

Os Serviços de Previstos para Diversos, são Plantio de Grama, instalação de Lixeira metálica e Bancos metálicos nos locais indicados em projeto.

12-INSTALAÇÕES ELETRICAS

Consiste na implantação de 8 postes de concreto h= 11 m para iluminação do empreendimento, sendo que a praça levará luminária de LED de 50 W, sendo quatro por poste.

A obra será entregue perfeitamente limpa

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra
- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra
- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis.



Bannach , Junho de 2022.

Lucas Oliveira Dantas
Engenheiro Civil