

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA : REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO-BANNACH -PA

DATA BASE: SINAPI MARÇO/22- SEDOP-FEV/22- COM DESONERAÇÃO-SICRO-JAN/2022

**4.0 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA**

**4.1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF\_02/2016**

FORMULA = COMPRIMENTO X LARGURA

Local	Comprimento	Largura	Area(M <sup>2</sup> )
Canteiro de Obra	6,00	3,00	18,00
<b>AREA TOTAL</b>			<b>18,00</b>

L= 18,00 M2

**4.2 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF\_02/2016**

FORMULA = COMPRIMENTO X LARGURA

Local	Comp	Largura	Area(M <sup>2</sup> )
Canteiro de Obra	3	1,50	4,50
TOTAL			4,50

L= 4,50 M2

**4.3 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO AF\_07/2020\_P**

FORMULA = QUANTIDADE DE ENTRADA DE ENERGIA

Rua	Quantidade	Quantidade
Canteiro de Obra	1	1,00
TOTAL		1,00

L= 1,00 UND

**4.4 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO**

FORMULA = QUANTIDADE DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA

Local	Quantidade	Quantidade
Canteiro de Obra	1,00	1,00
Total		1,00

L= 1,00 UND