

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS  
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO-BANNACH-PA  
DATA BASE: SINAPI MARÇO/2022 COM DESONERAÇÃO-SEDOP-MARÇO/2022-SICRO-JAN/2022

**8 CALÇADAS E ACESSIBILIDADE**

**10.1 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento**

Rua	Comprimento	Largura	Espessura	N de vezes	Volume(M³)
Rua 01	220,00	1,20	0,20	2,00	105,60
Rua 02	216,00	1,20	0,20	2,00	103,68
Rua 02 B. Vista	200,00	1,20	0,20	2,00	96,00
Ru 03 B. Vista	200,00	1,20	0,20	2,00	96,00
Trav Pará	221,00	1,20	0,20	2,00	106,08
Rua Belém	202,00	1,20	0,20	2,00	96,96
Rua 1 B. Vista	212,00	1,20	0,20	2,00	101,76
<b>AREA TOTAL</b>					<b>720,08</b>

L= 720,08 M3

**10 RAMPA DE ACESSIBILIDADE**

**10.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF\_07/20**

Rua	Comprimento	Largura	Espessura	N de vezes	Volume(M³)
Rua 01	220,00	1,20	0,08	2,00	42,24
Rua 02	216,00	1,20	0,08	2,00	41,47
Rua 02 B. Vista	200,00	1,20	0,08	2,00	38,40
Ru 03 B. Vista	200,00	1,20	0,08	2,00	38,40
Trav Pará	221,00	1,20	0,08	2,00	42,43
Rua Belém	202,00	1,20	0,08	2,00	38,78
Rua 1 B. Vista	212,00	1,20	0,08	2,00	40,70
<b>AREA TOTAL</b>					<b>296,43</b>

L= 296,43 M3

**10.2 LADRILHO HIDRAULICO, \*20 X 20\* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL,**

area = N de rampas x 0,66 m²(area de ladrilho por rampa)

Rua	NUMERO DE RAMPAS	AREA DE LADRILHO POR RAMPA	AREA(M²)
Rua 01	2,00	0,66	1,32
Rua 02	2,00	0,66	1,32
Rua 02 B. Vista	4,00	0,66	2,64
Ru 03 B. Vista	2,00	0,66	1,32
Trav Pará	4,00	0,66	2,64
Rua Belém	2,00	0,66	1,32
Rua 1 B. Vista	4,00	0,66	2,64
<b>AREA TOTAL</b>			<b>13,20</b>

L= 13,20 M2

*Jonas Lima Nerys*  
Engenheiro Civil  
CREA-GO- 4.794-D