

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE BANNACH-PA
DATA BASE: SINAPI MARÇO/2022 COM DESONERAÇÃO- SEDOP-FEV/2022-SICRO-JAN/2022

5.0

DRENAGEM SUPERFICIAL

5.1.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASDA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Rua	Local	quantidade	Comp. (m)	TOTAL
Rua 01	Sede do Municipio	2	220,00	440,00
Rua 02	Sede do Municipio	2	216,00	432,00
Rua 02 B. Vista	Sede do Municipio	2	200,00	400,00
Ru 03 B. Vista	Sede do Municipio	2	200,00	400,00
Trav Pará	Sede do Municipio	2	221,00	442,00
Rua Belém	Sede do Municipio	2	202,00	404,00
Rua 1 B. Vista	Sede do Municipio	2	212,00	424,00

L= 2.942,00 M

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA-GO-4.794-D

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA - GO 4794/D