

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO-BANNACH-PA

DATA BASE: SINAPI MARÇO/2022 COM DESONERAÇÃO- SEDOP-FEV/2022-SICRO-JAN/2022

4.0 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA

4.1 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

Local	Comprimento	Largura	Area(M ²)
Canteiro de Obra	6,00	3,50	21,00
AREA TOTAL			21,00

L= 21,00 M2

4.2 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

Local	Comprimento	Largura	Area(M ²)
Canteiro de Obra	1,50	3,00	4,50
AREA TOTAL			4,50

L= 4,50 M2

4.3 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

FÓRMULA = QUANTIDADE DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA

Local	Quantidade	Quantidade
Canteiro de Obra	1,00	1,00
Total		1,00

L= 1,00 UND

4.4 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

Rua	Quantidade	Quantidade
Canteiro de Obra	1	1,00
TOTAL		1,00

L= 1,00 UND

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA - GO 4794/D