

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO-BANNACH-PA
DATA BASE: SINAPI MARÇO/2022 COM DESONERAÇÃO- SEDOP-FEV/2022-SICRO-JAN/2022

7.0 PAVIMENTAÇÃO

7.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

Rua	Material	Area Saias	Area de Pista	Area Total	Taxa de Consumo	Volume
Rua 01	Areia		1.540,00	1.540,00	0,0568	87,47
Rua 02	Areia		1.512,00	1.512,00	0,0568	85,88
Rua 02 B. Vista	Areia		1.400,00	1.400,00	0,0568	79,52
Ru 03 B. Vista	Areia		1.400,00	1.400,00	0,0568	79,52
Trav Pará	Areia		1.547,00	1.547,00	0,0568	87,87
Rua Belém	Areia		1.414,00	1.414,00	0,0568	80,32
Rua 1 B. Vista	Areia		1.484,00	1.484,00	0,0568	84,29
Rua 01	Pó de Brita		1.540,00	1.540,00	0,0064	9,86
Rua 02	Pó de Brita		1.512,00	1.512,00	0,0064	9,68
Rua 02 B. Vista	Pó de Brita		1.400,00	1.400,00	0,0064	8,96
Ru 03 B. Vista	Pó de Brita		1.400,00	1.400,00	0,0064	8,96
Trav Pará	Pó de Brita		1.547,00	1.547,00	0,0064	9,90
Rua Belém	Pó de Brita		1.414,00	1.414,00	0,0064	9,05
Rua 1 B. Vista	Pó de Brita		1.484,00	1.484,00	0,0064	9,50
L=		650,77	M3			

7.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Rua	Volume	DMT	Empolamento	m ³ xkm
-----	--------	-----	-------------	--------------------


Jonas Lima Nerys
 Engenheiro Civil
 CREA - GO 4794/D

Rua 01, Rua 02, Rua 03, (Bela Vista) Trav Pará, Rua Belém, Rua 1 e Rua 02 (Ocamoto)	650,77	30,00	1,25	24.403,89
L= 24.403,89		M3 x KM		

7.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

Rua	Local	Comprimento	Largura	Area(M ²)
Rua 01	Sede do Municipio	220,00	6,10	1.342,00
Rua 02	Sede do Municipio	216,00	6,10	1.317,60
Rua 02 B. Vista	Sede do Municipio	200,00	6,10	1.220,00
Ru 03 B. Vista	Sede do Municipio	200,00	6,10	1.220,00
Trav Pará	Sede do Municipio	221,00	6,10	1.348,10
Rua Belém	Sede do Municipio	202,00	6,10	1.232,20
Rua 1 B. Vista	Sede do Municipio	212,00	6,10	1.293,20
AREA TOTAL				8.973,10
L= 8.973,10		M2		

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA-GO-4.794-D

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA - GO 4794/D