

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO-BANNACH-PA
DATA BASE: SINAPI MARÇO/2022 COM DESONERAÇÃO- SEDOP-FEV/2022-SICRO-JAN/2022

6.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

6.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

Rua	Area Total	Espessura	Volume total (m³)
Rua 01	1.540,00	0,10	154
Rua 02	1.512,00	0,10	151,2
Rua 02 B. Vista	1.400,00	0,10	140
Ru 03 B. Vista	1.400,00	0,10	140
Trav Pará	1.547,00	0,10	154,7
Rua Belém	1.414,00	0,10	141,4
Rua 1 B. Vista	1.484,00	0,10	148,4

L= 1.029,70 M3

6.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO

Rua	Area Total
Rua 01	1.540,00
Rua 02	1.512,00
Rua 02 B. Vista	1.400,00
Ru 03 B. Vista	1.400,00
Trav Pará	1.547,00
Rua Belém	1.414,00
Rua 1 B. Vista	1.484,00

L= 10.297,00 M2


Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA - GO 4794/D

6.3 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018

Rua	Volume	Prof da Escavação	Area
Rua 01	154	3,00	51,33
Rua 02	151,2	3,00	50,40
Rua 02 B. Vista	140	3,00	46,67
Ru 03 B. Vista	140	3,00	46,67
Trav Pará	154,7	3,00	51,57
Rua Belém	141,4	3,00	47,13
Rua 1 B. Vista	148,4	3,00	49,47

L= 343,23 M2

6.4 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 - (JAZIDA)

Rua	Area Total	Espessura	Volume total (m³)
Rua 01	1.540,00	0,30	462
Rua 02	1.512,00	0,30	453,6
Rua 02 B. Vista	1.400,00	0,30	420
Ru 03 B. Vista	1.400,00	0,30	420
Trav Pará	1.547,00	0,30	464,1
Rua Belém	1.414,00	0,30	424,2
Rua 1 B. Vista	1.484,00	0,30	445,2

L= 3.089,10 m³

6.5 Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia com revestimento primario .

Rua	Volume	DMT	Empolamento (25%)	m³x km
Rua 01	462	30,00	1,25	17.325,00
Rua 02	453,6	30,00	1,25	17.010,00
Rua 02 B. Vista	420	30,00	1,25	15.750,00
Ru 03 B. Vista	420	30,00	1,25	15.750,00
Trav Pará	464,1	30,00	1,25	17.403,75
Rua Belém	424,2	30,00	1,25	15.907,50
Rua 1 B. Vista	445,2	30,00	1,25	16.695,00
L= 115.841,25				m³xKm

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA - GO 4794/D

6.6 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

Rua	Area Total
Rua 01	1.540,00
Rua 02	1.512,00
Rua 02 B. Vista	1.400,00
Ru 03 B. Vista	1.400,00
Trav Pará	1.547,00
Rua Belém	1.414,00
Rua 1 B. Vista	1.484,00
L= 10.297,00 M2	

6.7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Rua	Area Total	Espessura	Volume total (m³)
Rua 01	1.540,00	0,30	462
Rua 02	1.512,00	0,30	453,6
Rua 02 B. Vista	1.400,00	0,30	420
Ru 03 B. Vista	1.400,00	0,30	420
Trav Pará	1.547,00	0,30	464,1
Rua Belém	1.414,00	0,30	424,2
Rua 1 B. Vista	1.484,00	0,30	445,2
L= 3.089,10			m³

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA-GO-4.794-D

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA - GO 4794/D